

TIMMERBEDRIJF L. LUIJER

Nieuwbouw Verbouw Renovatie Onderhoud Metselwerk Tuinen

Prijsopgaaf

| | | | |
|---------------|------------|-------|-------------------|
| Offertenummer | 001-07 | Klant | Voorbeeld offerte |
| Klantnummer | 065-07 | | |
| Datum | 20-10-2007 | | |

Omschrijving werkzaamheden.

**Materiaal incl uren
Valuta in €**

Bouwen van een houten schuur Volgens tekening

Metselwerk

Stelwerkzaamheden tbv de te metselen borstwering
Metselen halfsteens borstwering 65cm hoog 11m²
Binnenzijde platvol gevoegd afgeborsteld 11m²
Buitenzijde gestuud met rvs hoekbeschermers 12 m²
Inmetselen muurplaatankers tbv ankeren muurplaat

Gebruikte steen:Roodbruine gevelklinker WF

Timmerwerk

Leveren en plaatsen van een houtskeletwerk
van 45*95 mm vuren tbv wand en topgevelwerk
Plaatsen van een raamkozijn wat door de klant
geleverd word
Loden aansluitingen tbv raamkozijn
Leveren en plaatsen van de WRC bevelsiding 45m²
met een werkende maatvoering van
6/18mm*170mm fijn bezaagd, 1 maal behandeld (zwart)
Leveren en plaatsen van de WRC hoeklatten en aftimmerlatten waar nodig

Kapconstructie

Leveren en plaatsen van de vuren muurplaat 70*170mm
Leveren en plaatsen van de 3 vuren spanten 70-170mm incl
trekplaat tbv versteviging spanten 28*150mm
Leveren en plaatsen vuren gordingen 70*170mm
Leveren en plaatsen van de vuren nokgording 70*170
Leveren en plaatsen underlayment dakbeschot
platen van 1220*2440*18mm 25m²
Leveren en plaatsen ventilerende folie incl stoflatten
Aanbrengen panlatten

Vervolg offerte op volgend blad

Vervolg offerte

Leveren en aanbrengen oude oud-hollandse dakpannen
kleur rood
Leveren en aanbrengen vuren ruiters incl ruitersleun 45*125
Leveren en aanbrengen van de oude oud hollandse nokvorsten
Vorsten worden iom klant in de specie of in de flexim gelegd
Leveren en plaatsen van de boeidelen en de windveren WRC
wit gegrond
Creëren en aanbrengen van een WRC sierstuk in de topgevel
dit iom de klant en gelijkend aan bestaande sierstuk, wit gegrond
Uittimmeren van een bakgoot zoals bestaande situatie
incl gootstukken en geheel wit gegrond
Leveren en aanbrengen zinken bakgoot met zinken kraal
incl 2 uitlopen en zinken HWA tot op maaiveld
Aansluiten op bestaande riolering

Totaal ex btw
Btw 19%
Totaal incl btw

Onvoorzien werk en of meerwerk worden na overleg uitgevoerd
tegen een uur tarief van € 35,00 p/u en de materiaalkosten.

Deze offerte is geldig tot 4 weken na dagtekening
Extreme prijswijzigingen voorbehouden

Handtekening voor akkoord.

Bij het ondertekenen van deze offerte, stemt u in met onze betalingscondities
Deze kunt u opvragen via de mail

L.Luijter Roerdomp 116 3628 CK Kockengen Mobiel 06-22236369
E-mail: luijter@casema.nl Rabo rek nr 128036087 Btw nr 1
www.timmerbedrijfuijter.nl

